BETTERING

BETTERING d.o.o
Živojina Ćuluma 26
tel: (021) 633 8210, 66 22 065
bettering@mts.rs

PIB: 105512715 // Matični broj: 20397322
Šifra delatnosti: 4399
T.R. 325-9500500277791-53
T.R. 165-18592-44

ХИДРО ДРИЛЛ ДОО
СТОЈАНА АРАЛИЦЕ 9
11070 НОВИ БЕОГРАД
ПИБ:100496292 МБ:08687137

Понуда 2311-2/23

Место и датум: Нови Сад, 23.11.2023.

ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

3/3.3.1.2. - Пројекат хидротехничких инсталација изградње и реконструкције зграде електровучне подстанице - ЕВП Суботица

Br.	Opis radova	Jed. Mere	količina A	jedinična cena B	Cena AxB
3/3.1.4.1.1	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
3/3.1.4.1.1.3	Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација. Плаћа се паушално.	pauša	1,00	19.000,00	19.000,00
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:	**19.000,00**
3/3.1.4.1.2	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
3/3.1.4.1.2.1	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова. материјалу II и III категорије за полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне				
	канализација				
	машински ископ 80%	m³	7,91	950,00	7.514,50
	ручни ископ 20%	m³	1,98	2.530,00	5.009,40
	водовод				
	машински ископ 80%	m³	13,54	950,00	12.863,00
	ручни ископ 20%	m³	3,38	2.530,00	8.551,40
3/3.1.4.1.2.2	Планирање дна рова. Извршити фино				
	канализација	m²	9,67	130,00	1.257,10
	водовод	m²	10,58	130,00	1.375,40

Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću BETTERING Novi Sad. Uplaćeni i upisani kapital 1.029,82 EUR
Registrovano u agenciji za privredne registre - registar privrednih subjekata BD 11634/2008

3/3.1.4.1.2.3	Набавка, транспорт и уграђивање пескаНабавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до 10 цм испод цеви и изнад темена цеви. Насипање вршити ручно са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3мм.Позиција обухвата и уградњу песка код затрпавања рова код септичке јаме. Плаћа се по m³ уграђеног песка.				
	канализација	m³	1,53	2.500,00	3.825,00
	водовод	m³	2,27	2.500,00	5.675,00
3/3.1.4.1.2.4	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Позиција обухвата и затрпавања рова код септичке јаме. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.				
	земља од ископа				
	канализација	m³	5,57	510,00	2.840,70
	водовод	m³	14,65	510,00	7.471,50
3/3.1.4.1.2.5	Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доње плоче ревизионог силаза и слоја песка (дебљине 10 цм) испод септичке јаме. Плаћа се по m³ уграђеног материјала.				
		m³	0,26	4.600,00	1.196,00
	песак испод септичке јаме	m³	0,13	4.600,00	598,00
3/3.1.4.1.2.6	Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала (до 5км).				
	канализација	m³	4,32	760,00	3.283,20
	водовод	m³	2,27	760,00	1.725,20
3/3.1.4.1.2.7	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова технологијом коју предложи Извођач радова на бази сопствене техничке опремљености и услова на терену (геомеханике тла). Потребно је обезбедити да се радови изводе у сувом. Плаћа се паушално. Напомена: Коначна цена ће се добити након усвајања технологије снижавања нивоа подземне воде од стране понуђача.	pauš	1,00	3.800,00	3.800,00
				УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**66.985,40**
3/3.1.4.1.3	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**				

3/3.1.4.1.3.1	Разупирање рова. Разупирање извршитиПосле завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Позиција обухвата и затрпавања рова код септичке јаме. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.				
	канализација	m²	19,50	460,00	8.970,00
	водовод	m²	37,60	460,00	17.296,00
				УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА:	**26.266,00**

3/3.2.4.2.2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ РЕКАПИТУЛАЦИЈА

3/3.1.4.1.1	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**19.000,00**
3/3.1.4.1.2	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**66.985,40**
3/3.1.4.1.3	**РАЗУПИРАЊЕ РОВА**	**26.266,00**
		112.251,40

3/3.2.4.2.3.	**ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА**				
3/3.1.4.1.4	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	Ø 110	m'	8,00	2.220,00	17.760,00
	Ø 75	m'	4,00	1.900,00	7.600,00
	Ø 50	m'	2,00	1.380,00	2.760,00
	и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	Ø 160	m'	6,00	4.830,00	28.980,00

3/3.1.4.1.4.3	Набавка , транспорт и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима на крову објекта, на крајевима фекалних вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава или решетки посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала. Плаћа се по монтираном комаду вентилационе главе. Ø 160	kom	1	12.400,00	12.400,00
3/3.1.4.1.4.4	Набавка, транспорт и монтажа пластичне водонепропусне фекалне јаме, запремине 3m³. На септичкој јами су предвиђени прикључци за довод воде ДН160мм, вентилациона глава ДН160, инспекцијски шахт са поклопцем и траке за анкерисање јаме за АБ плочу. Плаћа се по комаду комплетно монтиране јаме	kom	1	153.000,00	153.000,00
3/3.1.4.1.4.5	Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625мм M.J6.226, за ревизионе силазе, класе оптерећења Ц250. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца.	kom	1	13.900,00	13.900,00
3/3.1.4.1.4.6	Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица MJ6.285. Плаћа се по комаду уграђених пењалица.	kom	3	1.265,00	3.795,00
				УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:	**240.195,00**
3/3.1.4.1.5					
3/3.1.4.1.5.1	Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона МБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге.	m'	0,84	34.200,00	28.728,00
3/3.1.4.1.5.2	Бетонирање доње плоче ревизионог силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30 за израду доње плоче ревизионог силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим прописима Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m1	0,31	17.250,00	5.347,50

3/3.1.4.1.5.3	Набавка, транспорт и монтажа прстена, од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена	kom	1,00	8.250,00	8.250,00
3/3.1.4.1.5.4	Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доњих плоче ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног бетона.	m³	0,21	19.000,00	3.990,00
3/3.1.4.1.5.5	Израда АБ плоче као подлоге за	m³	1,29	37.650,00	48.568,50
3/3.1.4.1.5.6	Бетонско гвожђе. Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и савијање као и везивање арматуре . Плаћа се по kg уграђеног гвожђа. Б - 500	kg	118,00	250,00	29.500,00
				УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**124.384,00**
3/3.1.4.1.6	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
3/3.1.4.1.6.1	Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода.	m'	20,00	130,00	2.600,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**2.600,00**

3/3.2.4.2.3. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

3/3.1.4.1.4	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**	**240.195,00**
3/3.1.4.1.5	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ**	**124.384,00**
3/3.1.4.1.6	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**2.600,00**
		367.179,00

Br.	Opis radova	Jed. Mere	količina	jedinična cena	Cena
			A	B	AxB

3/3.2.4.2.4. ВОДОВОД

3/3.4.1.2.4	**МОНТАЖНИ РАДОВИ**				
	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	ПЕ цеви за радне притиске 10 бара (DN20)	m'	15,00	750,00	11.250,00

3/3.1.4.3.2.1.1	Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних полипропиленских водоводних цеви, и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода .Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора	m'	6,00	7.000,00	42.000,00
3/3.1.4.3.2.1.2	Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду монтираног вентила Ø 15	kom.			
	Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.		1	4.850,00	4.850,00
	Ø 15 са капом	kom.			
	Набавка, транспорт и монтажа холендер славине пречника 15 мм код пумпног постројења. Плаћа се по комаду.	kom.	2	3.570,00	7.140,00
	Набавка, транспорт и монтажа неповратних затварача и усисне корпе . Плаћа се по комаду монтираног вентила. код пумпног постројења неповратни затварач Ø15	kom.	1	9.800,00	9.800,00
	усисна корпа	kom.	1	4.000,00	4.000,00
	Набавка, транспорт и монтажа хоризонталног пластичног резервоара, запремине 1m³. На резервоару су предвиђени прикључци за довод воде, прелив, испуст, вентилацију и пењалице. Плаћа се по комаду комплетно монтираног резервоара.	kom.	1	1.750,00	1.750,00
	Набавка и монтажа сонди за детекцију граничних нивоа воде у резервоару. Плаћа се по комаду уграђене сонде.	kom.	1	63.200,00	63.200,00
	Набавка, транспорт и монтажа постројења за повишење притиска, са свом потребном опремом и аутоматиком за рад. Плаћа се по комаду комплет уграђено	kom.	3	7.250,00	21.750,00
	Набавка транспорт и уградња пластичног ревизионог силаза за пумпно постројење, са пењалицама и поклопцем. Ревизиони силаз је ширине 1m и монтира се из делова према упутсву произвођача. Плаћа се по комаду комплетно монтираног ревизионог силаза.	kom.	1	74.800,00	74.800,00

	Набавка транспорт и уградња пластичног ревизионог силаза за пумпно постројење, са пењалицама и поклопцем. Ревизиони силаз је ширине 1m и монтира се из делова према упутсву произвођача. Плаћа се по комаду комплетно монтираног ревизионог силаза.	kom	1	4.000,00	4.000,00
				МОНТАЖНИ РАДОВИ	**244.540,00**
3/3.1.3.7.2.2	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
3/3.1.4.3.2.2.1	Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник.	m^1	21,00	130,00	2.730,00
3/3.1.4.3.2.2.2	Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода.	m^1	21,00	150,00	3.150,00
				УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**5.880,00**
	3/3.1.4.3.2 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД				
	МОНТАЖНИ РАДОВИ				**244.540,00**
	ОСТАЛИ РАДОВИ				**5.880,00**
				TOTAL (rsd):	**250.420,00**
3/3.1.4.3.3	**САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ СА УГРАДЊОМ**				
3/3.1.4.3.3.1	Извршити набавку, транспорт и монтажу ВЦ комплета, I класе, и то: клозетску шољу, клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником,и четком за ВЦ шољу. Плаћа се по монтираном комаду.				
	доњи одвод	kom.	1	19.000,00	19.000,00
3/3.1.4.3.3.2	Извршити набавку, транспорт и монтажу држача роло тоалет папира, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	1	1.600,00	1.600,00
3/3.1.4.3.3.3	Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет умиваоника од фајанса, I класе. Школька мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод школьке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.				
		kom.	1	13.600,00	13.600,00
3/3.1.4.3.3.4	Извршити набавку, транспорт и монтажу никловане стајаће славине за умиваоник, за топлу и хладну воду. Плаћа се по комаду комплет уграђено	kom.	1	9.500,00	9.500,00
3/3.1.4.3.3.5	Извршити набавку, транспорт и монтажу огледала вел.60/40 цм у раму изнад умиваоника , I класе . Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	1	6.300,00	6.300,00
3/3.1.4.3.3.6	Извршити набавку и монтажу кермичког етажера изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	1	3.750,00	3.750,00

3/3.1.4.3.3.7	Извршити набавку, транспорт и монтажу држача-дозатора течног сапуна од пластике, код умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	1	3.150,00	3.150,00
3/3.1.4.3.3.8	Набавка, транспорт и монтажа металног држача папирних убруса код умиваоника. Плаћа се по монтираном комаду.	kom.	1	2.400,00	2.400,00
3/3.1.4.3.3.9	Извршити набавку, транспорт и монтажу подних сливника са уграђеним сифоном и са решетком. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Плаћа се по комаду монтираног сливника. ø50	kom.	1	3.800,00	3.800,00
3/3.1.4.3.3.11	Извршити набавку, транспорт и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил, и да је од домаћег произвођача I класе.Плаћа се по монтираном комаду. 10л	kom.	1	12.600,00	12.600,00
3/3.1.4.3.3.10	Извршити набавку и монтажу мат инокс вратанаца димензија 20x20цм за уградњу на местима ревизионих комада. Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава се по монтираном комаду	kom.	1	4.450,00	4.450,00

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:	**80.150,00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

#REF!	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**19.000,00**
#REF!	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**112.251,40**
#REF!	**ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА**	**367.179,00**
#REF!	**ВОДОВОД**	**250.420,00**
3/3.1.4.3.3	**САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ СА УГРАДЊОМ**	**80.150,00**
	УКУПНО ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (дин):	**829.000,40**

РАДОВИ ЋЕ БИТИ ИЗВЕДЕНИ ПО СИСТЕМУ "КЉУЧ У РУКЕ"

Плаћање 60 дана након изведених радова

DOO BETTERING NOVI SAD